法益

檔　　號：
保存年限：

空軍第三基地勤務大隊　函

地址：豐原陽東郵政90311號信箱
聯絡方式：何友良 04-25623411#573566

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國 110 年 10 月 04 日
發文字號：空三基大字第1100034247號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：一、參考資料，紙本，1，頁。二、詳細價目表，紙本，3，頁。三、單價分析表，紙本，7，頁。

主旨：函送本聯隊「空軍P002統包工程」公開徵求廠商報價案，請查照。

說明：

一、旨揭採購案已於110年10月5日上網公開徵求廠商報價，詳細內容請上政府採購網查詢。

二、如需辦理工程現勘事宜，請於現勘當日前1天先行電洽本聯隊承辦人員（何士長，電話0911-958389）辦理會客放行事宜，俾利現勘作業推展順遂。

正本：中華民國全國建築師公會、桃園市建築師公會、臺北市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、臺中市大臺中建築師公會、社團法人臺南市建築師公會、社團法人高雄市建築師公會、中華民國工程技術顧問商業同業公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、社團法人臺灣省土木技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、台灣省結構工程技師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、臺灣區水管工程工業同業公會、臺灣區電氣工程工業同業公會、中台灣營造股份有限公司、森榮營造有限公司、國記營造股份有限公司、建國工程股份有限公司、興亞營造工程股份有限公司、港洲營造股份有限公司、三星營造股份有限公司、統營營造股份有限公司、工府營造股份有限公司、晉欣營造股份有限公司、昌吉營造股份有限公司、允祥營造股份有限公司、東昇營造工程有限公司、德昌營造股份有限公司、永祥營造股份有限公司、潤弘精密工程事業股份有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、新亞建設開發股份有限公司、皇昌營造股份有限公司、中華工程股份有限公司、瑞助營造股份有限公司、榮金營造工程股份有限公司、偉邦營造股份有限公司、根基營造股份有限公司、榮工工程股份有限公司、聯鋼營造工程股份有限公司
副本：亞新工程顧問股份有限公司、林傳諒建築師事務所(均請查照)

大隊長 空軍上校 臺子郎

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主任委員	秘書長	專員	承辦人

全國建築師公會 收文 110年10月6日 第2189號

法益

檔　　號：

保存年限：

空軍第三基地勤務大隊　函

地址：豐原陽東郵政90311號信箱
聯絡方式：何友良 04-25623411#573566

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國 110 年 10 月 04 日
發文字號：空三基大字第1100034247號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：一、參考資料，紙本，1，頁。二、詳細價目表，紙本，3，頁。三、單價分析表，紙本，7，頁。

主旨：函送本聯隊「空軍P002統包工程」公開徵求廠商報價案，請查照。

說明：

一、旨揭採購案已於110年10月5日上網公開徵求廠商報價，詳細內容請上政府採購網查詢。

二、如需辦理工程現勘事宜，請於現勘當日前1天先行電洽本聯隊承辦人員（何士長，電話0911-958389）辦理會客放行事宜，俾利現勘作業推展順遂。

正本：中華民國全國建築師公會、桃園市建築師公會、臺北市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、臺中市大臺中建築師公會、社團法人臺南市建築師公會、社團法人高雄市建築師公會、中華民國工程技術顧問商業同業公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、社團法人臺灣省土木技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、台灣省結構工程技師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、臺灣區水管工程工業同業公會、臺灣區電氣工程工業同業公會、中台灣營造股份有限公司、森榮營造有限公司、國記營造股份有限公司、建國工程股份有限公司、興亞營造工程股份有限公司、港洲營造股份有限公司、三星營造股份有限公司、統營營造股份有限公司、工府營造股份有限公司、晉欣營造股份有限公司、昌吉營造股份有限公司、允祥營造股份有限公司、東昇營造工程有限公司、德昌營造股份有限公司、永祥營造股份有限公司、潤弘精密工程事業股份有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、新亞建設開發股份有限公司、皇昌營造股份有限公司、中華工程股份有限公司、瑞助營造股份有限公司、榮金營造工程股份有限公司、偉邦營造股份有限公司、根基營造股份有限公司、榮工工程股份有限公司、聯鋼營造工程股份有限公司

副本：亞新工程顧問股份有限公司、林傳諒建築師事務所(均請查照)

大隊長 空軍上校 童子邦

依採購法第34條第1項公開徵求廠商提供參考資料

公告日：110/10/05

機關代碼	3.5.49
機關名稱	國防部空軍司令部
機關地址	428臺中市大雅區中清路5段2號
公告次數	01
標案案號	110-6331094074401620
標案名稱	P002繞包工程
是否刊登公報	是
公告日期	110/10/05
公開徵求日期	110/10/05 — 110/10/12
聯絡人	何先生
聯絡電話	(04)25623411分機573566
電子郵件信箱	Purchase003@mail.mil.tw
內容摘要	新建綜合活動中心、防空部隊綜合大樓各1棟及既有水池機具建置等
附加說明	公開徵求並非招標公告，如將公開徵求作為招標公告，無效 一、預到本部現勘之廠商需為合格廠商，現堪期限以公告截止日為限。 二、聯絡方式:台中市大雅區中清路5段2號，連絡電話(04)-25623411轉573566，聯絡人:何先生，請於上班時間週一至週五08:00至17:00時聯絡。 三、詳細項目如附件。
是否提供公開徵求說明文件	是

P01304

P01304

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
詳細價目表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲	統包工程施工費					
壹	直接工程費	式	1.00			
一	防空部隊綜合大樓(RC)	棟	1.00			含裝修、空調及綠建築&智慧建築合格級。
1	寢室區	m^2	3,219.00		-	樓高3.6m，含一桌一床一櫃系統寢具。
2	辦公區	m^2	2,044.00		-	樓高3.6m。
3	餐廳區	m^2	350.00		-	樓高3.6m。
4	屋頂區(光電綠化區)	m^2	500.00		-	
二	餐廳設備(防空部隊綜合大樓)	式	1.00		-	詳單價分析表
三	綜合活動中心	棟	1.00			含裝修、空調及綠建築&智慧建築合格級。
1	挑高區(SC)	m^2	3,063.00		-	樓高12m，含羽球場4座、籃球場(併排球場畫線)2座、球場材地坪≧8mm、桌球室1間(桌球桌3座)。
2	辦公區(挑高區夾層)	m^2	607.00		-	樓高3.6m。
3	辦公區(福利社施)(RC)	m^2	1,539.00		-	樓高3.6m。
4	屋頂區(光電綠化區)	m^2	500.00		-	
四	原有地上物拆除(含運棄處理)	m^3	775.00		-	
五	小型軍用車輛鋼棚	式	1.00			H型鋼結構，含照明。
1	鋼棚	m^2	240.00		-	高度4m。
2	道路	m^2	360.00		-	厚度0.2m。
3	路基整理	m^2	360.00		-	厚度0.3m。
六	排水工程	式	1.00			
1	生態溝	m	500.00		-	

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
詳細價目表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
2	生態消能陰井	式	1.00		-	
3	區域排水系統改善	m	80.00		-	
七	**既有水池機具建置**	式	1.00		-	
1	泳池周邊拆除工程	式	1.00			詳單價分析表
2	泳池區鋼構	式	1.00			詳單價分析表
3	游泳池熱水工程設備	式	1.00			詳單價分析表
4	游泳池過濾工程設備	式	1.00			詳單價分析表
5	游泳池不鏽鋼池體工程	式	1.00			詳單價分析表
6	游泳池不鏽鋼貼磚工程	式	1.00			詳單價分析表
7	游泳池周邊濕區貼磚	式	1.00			詳單價分析表
8	男女廁所及更衣室整修	式	1.00			詳單價分析表
9	連外道路地坪鋪設AC工程	式	1.00			詳單價分析表
八	**通訊管線設施**	式	1.00		-	資訊佈線以光纖為原則，通訊部線以充膠電纜為原則。
1	資通訊電線埋設(含人手孔新設)	km	40.00		-	鋪設3"PVC管，通訊、電視、網路、警監各1組，預留管及1支4"之HDPECOD管中管。
2	室內監視器、影音廣播及控制式等相關設備(防空部隊綜合大樓及綜合活動中心)				-	
九	**民用停車場**	式	1.00			
1	植草磚(改硬鋪面)	m^2	805.00		-	
2	AC道路	m^2	600.00		-	
	合計(壹)					
貳	間接工程費					
一	職業安全衛生管理費	式	1.00		-	
二	環境污染防治及交通維持費	式	1.00		-	
三	工程品質管制作業及材料檢驗費	式	1.00		-	

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
詳細價目表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
四	廠商利潤及工程管理費	式	1.00		-	
五	綜合保險	式	1.00		-	
六	營業稅	式	1.00		-	
	合計(貳)					
	統包工程施工費總計(甲)					
乙	間接成本費					
一	規劃設計服務費用	式	1.00		-	
二	綠建築及智慧建築作業費	式	1.00		-	
1	綠建築作業費	式	1.00		-	
2	智慧建築作業費	式	1.00		-	
三	BIM導入規劃設計、工程執行經費	式	1.00		-	
	間接成本費總計(乙)					
	總計(甲+乙)					

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
單價分析表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
甲.壹.二	餐廳設備(防空部隊綜合大樓)					
	三層六板電烤箱	台	1.00			143*98*174
	蒸氣迴轉鍋	台	2.00			Ø90*80
	三槽履帶式高壓蒸氣洗碗機(含烘乾)	台	1.00			575*91*165
	保溫配膳台/餐盤滑道	台	2.00			180*60/30*80
	刀具砧板消毒櫃	台	1.00			70*75*185
	油水分離槽組	台	1.00			
	油脂截油槽	台	1.00			180*70*90
	多翼式抽風機	台	1.00			
	抽風管路	式	1.00			
	瓦斯調節器/12桶式	台	1.00			50公斤
	料理檯	式	1.00			
	不銹鋼蒸氣式蒸庫	台	1.00			90*100*185
	瓦斯蒸氣鍋爐	台	1.00			750KG
	組合式冷凍庫	座	1.00			
	組合式冷藏庫	座	1.00			
	組合式廚餘冷藏室	座	1.00			
	製冰機	台	1.00			500磅
	高速肉類鋸切機	台	1.00			
	油炸機	台	1.00			
	落地型煎板爐	台	1.00			120*75*80/95
	四門上凍下藏冰箱	台	1.00			120*80*200
	雙口中式鼓風大炒爐	台	1.00			240*135*80
	浸泡槽	台	1.00			120*75*85
	水幕式排油煙罩	台	1.00			
	滴水工作台車	台	1.00			150*75*85
	逆滲透純水系統	台	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
單價分析表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
			每 式 單價計			
甲.壹.七.1	泳池周邊拆除工程					
	泳池周邊設備拆除工程	式	1.00			
	泳池部分結構打除補強	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			
甲.壹.七.2	泳池區鋼構					
	鋼構含鋁門窗工程	式	1.00			
	泳池室內照明燈、風扇	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			
甲.壹.七.3	游泳池熱水工程設備 18.5m*25m*1.2M~1.5M					
	熱泵	台	4.00			
	加熱泵	台	2.00			
	配管管材	式	1.00			
	配管工程	式	1.00			
	安裝工資	式	1.00			
	開關箱	式	1.00			
	合計	式	1.00			

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
單價分析表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
			每 式 單價計			
甲.壹.七.4	游泳池工程設備 18.5m*25m*1.2M~1.5M					
	珍珠岩過濾桶	台	2.00			
	自動控制閥	式	2.00			
	7.5HP過濾循環泵浦(含除毛器)	台	2.00			
	水質自動偵測電解鹽加藥機	台	1.00			
	回水蓋	式	1.00			
	出水口	式	20.00			
	水中燈	盞	8.00			
	水中燈座(含燈)	座	8.00			
	水中燈變壓器	式	1.00			
	掛勾座	組	12.00			
	消波繩	組	6.00			
	不鏽鋼爬梯	組	4.00			
	溢水溝蓋	m	87.00			
	配管管材(UPVC)	式	1.00			
	配管用管件（含法蘭，彎頭，三通，大小頭）	式	1.00			
	閥件	式	1.00			
	五金零件	式	1.00			
	設備安裝工資	式	1.00			
	五金另料	式	1.00			
	開關箱	式	1.00			
	運費	式	1.00			
	合計	式	1.00			

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
單價分析表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
			每 式 單價計			
甲.壹.七.5	游泳池不鏽鋼池體工程 18.5m*25m*1.2M~1.5M					
	放樣	式	1.00			
	不銹鋼池壁板4mm	M2	169.00			
	不銹鋼池底板2mm	M2	470.00			
	不鏽鋼溢水溝	M	88.00			
	上層支撐材	支	174.00			
	底部支撐材	支	174.00			
	直向支撐材100*50*4t	支	174.00			
	橫向支撐材50*50*4t	支	522.00			
	基礎板*4t	片	174.00			
	SUS304*3mm池底集水箱	式	1.00			
	不鏽鋼槽	式	1.00			
	出水口開口、接頭等工事	式	1.00			
	固定螺栓	式	1.00			
	鍍鋅點焊鋼絲網⌀4X100X100mm	m2	485.00			
	工廠加工成型	式	1.00			
	現場組裝工資	式	1.00			
	滿焊工資	式	1.00			
	焊道抽測測漏	式	1.00			
	五金另件及損耗	式	1.00			
	吊運費	式	1.00			
	現場搬運	式	1.00			
	混泥土壓層	m3	75.00			
	泵浦車	式	1.00			
	合計	式	1.00			

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
單價分析表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
			每 式 單價計			
甲.壹.七.6	游泳池不鏽鋼貼磚工程 18.5m*25m*1.2M~1.5M					
	放樣	式	1.00			
	池底粉光	m2	475.00			
	游泳池扶手磚	塊	352.00			
	游泳池溝紋止滑磚	m2	11.00			
	游泳池淺藍釉面磚	m2	495.00			
	游泳池深藍釉面磚	m2	45.00			
	游泳池淺藍止滑磚	m2	46.00			
	游泳池深藍止滑磚	m2	6.00			
	不鏽鋼池壁黏著劑	m2	125.00			
	池底與池岸黏著劑	m2	490.00			
	填縫劑	m2	615.00			
	貼磚工資	m2	615.00			
	搬運工資	式	1.00			
	運費	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			
甲.壹.七.7	游泳池周邊濕區貼磚					
	鋼絲網	m2	680.00			
	RC	M3	103.00			
	地坪打底整平	m2	680.00			
	池岸顆粒止滑磚	m2	680.00			
	黏著劑	m2	680.00			
	填縫劑	m2	680.00			
	貼磚工資	m2	680.00			
	運費	式	1.00			

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
單價分析表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			
甲.壹.七.8	男女廁所及更衣室整修					
	地坪磁磚破損整修	式	1.00			
	牆面磁磚破損整修	式	1.00			
	天花板破損整修	式	1.00			
	既有導擺更新	式	1.00			
	置物櫃更新	座	3.00			
	淋浴設備及相關五金零件更新	式	1.00			
	熱水器更新	台	1.00			
	新設洗腳池	座	1.00			
	外牆防水漆粉刷(含機房)	式	1.00			
	更衣室室內照明燈、風扇更新(含線路)	式	1.00			
	機房室內照明燈更新(含線路)	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			
甲.壹.七.9	聯外道路地坪鋪設AC工程					
	聯外道路地坪鋪設AC工程	m2	350.00			
	合計	式	1.00			

空軍第三戰術戰鬥機聯隊
單價分析表[初步預算]

工程名稱	空軍P002統包工程			會計科目		
施工地點	臺中市大雅區			工程編號		
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			